



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-23624>

Département(s) de publication : **94, 75**

Annonce n° **24-23624**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-20783

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Eau De Paris

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 51061105600233

Ville : PARIS

Code postal : 75013

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 94, 75

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Création d'un nouvel atelier de charbon actif en poudre sur l'usine d'Orly I

Code CPV principal - Descripteur principal : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le contrat porte sur la Création d'un nouvel atelier de charbon actif en poudre (CAP) sur l'usine de production d'eau potable d'Orly (filrière de traitement n°1). En raison de la vétusté des installations et les problématiques d'exploitation rencontrées, Eau de Paris souhaite créer un nouvel atelier de stockage, de dépotage et de dosage de CAP. Ce nouvel atelier mieux adapté doit permettre de doser le CAP aux taux souhaités, ainsi que d'améliorer l'ergonomie et l'exploitabilité à l'échelle du site. Les fonctions de dépotage, stockage, dosage et injection sont concernées par l'opération. Un nouveau local sera créé, à proximité du décanteur « D4 », ainsi qu'une aire de dépotage, installée dans la continuité de l'aire de grutage existante

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Lot 2, Au lieu de Lot n°2 Process et électricité-automatisme, lire Lot n°2 Process et électricité-automatisme
- Rubrique : Description : Les travaux du lot 2 impliquent les prestations suivantes, Au lieu de - Travaux d'électricité : Modifications des tiroirs d'alimentation électrique des Tgbt / Fourniture

et pose de nouvelles armoires électriques / Modifications de l'armoire existante de l'atelier chlorure ferrique / Installation d'un plancher technique y compris cornière métallique périphérique et profilés métalliques intermédiaires / Fourniture et pose d'appareils d'éclairages / Travaux de ventilations et de chauffage / Travaux de sécurisation incendie / Travaux de contrôle d'accès / Travaux d'intrusion / Pose de chemins de câbles et tirages de câbles. - Travaux d'automatismes : Elaboration d'un programme automate à neuf / Modifications d'un programme automate d'un atelier existant / Configuration des nouveaux équipements et intégration dans le réseau existant / Mise à jour de l'application de supervision de la Gtc, ajout des nouvelles alarmes / Essais et mise en service., lire 1) Travaux process : - Travaux de fourniture et pose d'équipements liés à la création d'un nouvel atelier de Cap : 2 silos de 40 m3 chacun pour le stockage de Cap, avec l'ensemble des équipements et tuyauteries de dépotage, dosage et injection de Cap dans 2 décanteurs / Equipements de dosage et d'injection de chlorure ferrique / Equipements et tuyauteries pour l'inertage des silos (à l'azote) et pour le refroidissement à l'eau des silos par l'extérieur / Ensemble des réseaux eaux industrielle, air comprimé et chlorure ferrique nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier Cap. - Travaux de dépose : Dépose des équipements électriques de l'atelier Cap existant / Dépose des tuyauteries d'injection de Cap existantes (environ 360 mètres de conduite Pehd Dn100). 2) Travaux d'électricité : Modifications des tiroirs d'alimentation électrique des Tgbt / Fourniture et pose de nouvelles armoires électriques / Modifications de l'armoire existante de l'atelier chlorure ferrique / Installation d'un plancher technique y compris cornière métallique périphérique et profilés métalliques intermédiaires / Fourniture et pose d'appareils d'éclairages / Travaux de ventilations et de chauffage / Travaux de sécurisation incendie / Travaux de contrôle d'accès / Travaux d'intrusion / Pose de chemins de câbles et tirages de câbles. 3) Travaux d'automatismes : Elaboration d'un programme automate à neuf / Modifications d'un programme automate d'un atelier existant / Configuration des nouveaux équipements et intégration dans le réseau existant / Mise à jour de l'application de supervision de la Gtc, ajout des nouvelles alarmes / Essais et mise en service

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26/02/2024