



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-3469>

Département(s) de publication : **73**

Annonce n° **26-3469**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-142489

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26730004400018

Ville : Bassens

Code postal : 73000

Groupement de commandes : Oui

Nom du coordinateur du groupement : Abbad Selim

Département(s) de publication : 73

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Réfection des 3 toitures à pans (Spécialités) Nivolet

Code CPV principal - Descripteur principal : 45261910

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : 3.3.3 Isolant Rampant - ép. 270mm, Après la mention : 3.3.2 Couverture En Ardoise Fibro Ciment Fourniture et pose d'une couverture en ardoise fibro-ciment, comprenant : - liteaux en bois traités, fixé sur contre-litelage de la sous-toiture, entraxe selon prescription du fabricant des ardoises - couverture ardoise fibro-ciment rectangulaire, dim. 24x40 cm type Orleane Natura de Cedral ou équivalent - coloris Gris Anthracite - pose à pureau entier - fixations des ardoises sur les liteaux à l'aide de crochets inoxydables - l'entrepreneur aura à vérifier au préalable que ce type de couverture est compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la région et du site. Compris toutes sujétions d'exécution, de coupes droites et biaises, reliefs, etc. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est, Supprimer

- : 3.3.3 Isolant Rampant - ép. 270mm Fourniture et pose, sous rampant, d'un isolant en laine de roche semi-rigide en 2 couches croisées, comprenant : - 1ère couche entre chevrons : type Rockcomble Flex de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 60mm - Lambda : 0.033 W/(m.K) - R = 1.80 m².K/W - 2ème couche sous chevrons : type Rockcomble Nu de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 210mm - Lambda : 0.035 W/(m.K) - R = 6.00 m².K/W Soit total de 270mm - R = 7.80 m².K/W avec un classement au feu : A1. Compris mise en place d'un système de maintien de l'isolant par grillage ou autre et toutes sujétions d'exécution, de fixation et de mise en oeuvre. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est dans comble en rampant
- Rubrique : 3.3.3 Nouvelle Prestation - Isolant Au Sol - ép. 270mm, Après la mention : 3.3.2 Couverture En Ardoise Fibro Ciment Fourniture et pose d'une couverture en ardoise fibro-ciment, comprenant : - liteaux en bois traités, fixé sur contre-litelage de la sous-toiture, entraxe selon prescription du fabricant des ardoises - couverture ardoise fibro-ciment rectangulaire, dim. 24x40 cm type Orleane Natura de Cedral ou équivalent - coloris Gris Anthracite - pose à pureau entier - fixations des ardoises sur les liteaux à l'aide de crochets inoxydables - l'entrepreneur aura à vérifier au préalable que ce type de couverture est compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la région et du site. Compris toutes sujétions d'exécution, de coupes droites et biaises, reliefs, etc. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est, Ajouter : 3.3.3 Nouvelle Prestation - Isolant Au Sol - ép. 270mm Fourniture et pose, sous platelage bois, d'un isolant en laine de roche semi-rigide en 2 couches croisées, comprenant : - 1ère couche : type Rockcomble Flex de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 60mm - Lambda : 0.033 W/(m.K) - R = 1.80 m².K/W - 2ème couche : type Rockcomble Nu de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 210mm - Lambda : 0.035 W/(m.K) - R = 6.00 m².K/W Soit total de 270mm - R = 7.80 m².K/W avec un classement au feu : A1. Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est au sol dans les combles
 - Rubrique : 3.5.4 Habillage Bois Osb ép.12mm En Rampant, Après la mention : 3.5.3 Isolant Contre Facade Dans Avant-Toit Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche ou équivalent, avec un R=5.00 m².K/W minimum, fixé contre mur. Travaux réalisés suite à la dépose de la couverture. Compris toutes sujétions d'exécution. Hauteur environ : 0.60m Mode de métré : compté au MI Localisation : Toiture N°01 à l'Est - contre mur de façade coté extérieur au-dessus de l'avant-toit, Supprimer : 3.5.4 Habillage Bois Osb ép.12mm En Rampant Fourniture et pose d'un habillage de l'isolant en sous-face des rampants par panneaux bois Osb 3, épaisseur 12mm. Fixations par suspentes ou moyens adaptés sur les chevrons au travers de la couche d'isolant mis en oeuvre. Compris toutes sujétions d'exécution, de découpes, de jointements entre plaque et de fixation. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est dans comble en rampant
 - Rubrique : 3.5.4 Nouvelle Prestation - Platelage Bois - ht 290mm, Après la mention : 3.5.3 Isolant Contre Facade Dans Avant-Toit Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche ou équivalent, avec un R=5.00 m².K/W minimum, fixé contre mur. Travaux réalisés suite à la dépose de la couverture. Compris toutes sujétions d'exécution. Hauteur environ : 0.60m Mode de métré : compté au MI Localisation : Toiture N°01 à l'Est - contre mur de façade coté extérieur au-dessus de l'avant-toit, Ajouter : 3.5.4 Nouvelle Prestation - Platelage Bois - ht 290mm Comprisant : - lambourdes 65 x 270h posée sur chant, entraxe permettant un vide de 60cm, pose avec équerres métalliques ou autre système. - plancher aggloméré Ctbh ép. 19 mm pour cheminement - façon de décaisser au droit des équipements existants dans les combles et de l'arrivé depuis trémie de la trappe d'accès - fermeture latérale au droit de la trémie d'accès Compris toutes sujétions de fixation, coupes et mise en oeuvre. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est au sol dans les combles
 - Rubrique : 3.3.4 Membrane Hygro-Regulante, Après la mention : 3.3.3 Isolant Rampant - ép. 270mm Fourniture et pose, sous rampant, d'un isolant en laine de roche semi-rigide en 2 couches croisées, comprenant : - 1ère couche entre chevrons : type Rockcomble Flex de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 60mm - Lambda : 0.033 W/(m.K) - R = 1.80 m².K/W - 2ème couche sous chevrons : type Rockcomble Nu de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 210mm -

Lambda : 0.035 W/(m.K) - R = 6.00 m².K/W Soit total de 270mm - R =7.80 m².K/W avec un classement au feu : A1. Compris mise en place d'un système de maintien de l'isolant par grillage ou autre et toutes sujétions d'exécution, de fixation et de mise en oeuvre. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est dans comble en rampant, Supprimer : 3.3.4 Membrane Hygro-Regulante Fourniture et pose d'une membrane pare-vapeur intérieur type Membrane Vario Xtra de Isover ou équivalent, résistant à la déchirure, à Sd variable de 0.4m à 25m. Mise en oeuvre sous Dta toiture 20/14-335-V1 selon les prescriptions du fabricant. L'écran sera mis en oeuvre avec chevauchement, adhésif intégré ou bande de recouvrement. Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en oeuvre. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est dans comble en rampant

- Rubrique : 3.5.5 Doublage Mural Avec Parement Bois Osb ép.12mm Et Isolant 140mm, Après la mention : 3.5.4 Habillage Bois Osb ép.12mm En Rampant Fourniture et pose d'un habillage de l'isolant en sous-face des rampants par panneaux bois Osb 3, épaisseur 12mm. Fixations par suspentes ou moyens adaptés sur les chevrons au travers de la couche d'isolant mis en oeuvre. Compris toutes sujétions d'exécution, de découpes, de jointements entre plaque et de fixation. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est dans comble en rampant, Supprimer : 3.5.5 Doublage Mural Avec Parement Bois Osb ép.12mm Et Isolant 140mm Réalisation d'un doublage mural contre mur d'acrotère dans comble, comprenant, - ossature bois horizontale / verticale - isolant type Rockmur Nu de Rockwool ou équivalent - épaisseur : 140mm - Lambda : 0.035 W/(m.K) - R = 4.00 m².K/W - classement au feu : A1. - membrane pare-vapeur intérieur type Membrane Vario Xtra de Isover ou équivalent, résistant à la déchirure, à Sd variable de 0.4m à 25m - panneaux bois Osb 3, épaisseur 12mm, avec fixations adaptés sur l'ossature ci-dessus. Compris toutes sujétions d'exécution, de découpes, de jointements entre plaque et de fixation. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°01 à l'Est dans comble contre acrotère maçonné
- Rubrique : 5.5.11 Nouvelle Prestation - Depose Isolant Et Placo En Rampant, Après la mention : 5.5.10 Nettoyage Final Cette prestation consiste à la remise des locaux / extérieurs nettoyés : - nettoyage des combles - débarrassage des encombrants et détritux aux abords des travaux réalisés (toiture-terrace, extérieurs) Compris toutes sujétions d'exécution et d'évacuation. Mode de métré : compté au Forfait Localisation : Toiture N°03 à l'Ouest - emprise des travaux, Ajouter : 5.5.11 Nouvelle Prestation - Depose Isolant Et Placo En Rampant Dépose de l'intégralité de l'ossature avec isolant 140mm et de l'habillage en plaque de plâtre cloué en rampant. Compris toutes sujétions d'exécution et d'évacuation. Mode de métré : compté au M2 Localisation : Toiture N°03 à l'Ouest en rampant et en doublage des combles (environ 70% de la surface)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/01/2026